

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตส่วนที่ชำรุด หน้า ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนด (แบบเลขที่ ๕๖/๒๕๖๗) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๖๒,๙๓๗.๗๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. สิบเอกเฉลิมภพ หนูโนน้ำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายสมบุรณ์ ณะจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๓. นายศักดิ์ชัย สมวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตส่วนที่ชำรุด หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลช้างซ้ายกำหนด


ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ (ใช้ราคาเฉลี่ยปีนั้น ลิตรละ ๓๐.๕ หากขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง
๑	งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)							
๑.๑	งานปะซ่อมผิวทางเดิมแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๒๔๙.๘๓	๒๒,๔๙๔.๓๐	๑.๓๖๕๖	๓๔๐.๘๖	๓๐,๖๗๓.๖๓
๑.๒	งานพาดโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๑๕.๘๗	๑,๓๓๙.๓๐	๑.๓๖๕๖	๒๐.๒๗	๑,๘๖๕.๗๑
๒	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)							
๒.๑	งานขุดซ่อมผิวทางเดิมแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๒๕๓.๑๑	๔๘,๐๙๐.๙๐	๑.๓๖๕๖	๓๔๕.๒๙	๖๕,๖๐๕.๖๑
๒.๒	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๓๓.๕๕	๖,๓๗๔.๕๘	๑.๓๖๕๖	๔๕.๙๗	๘,๖๑๖.๖๓
๒.๓	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (หินคลุก ๐.๑๕ ม.)	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๑๙๕.๙๔	๓๗,๒๒๗.๘๘	๑.๓๖๕๖	๒๖๗.๓๐	๕๐,๙๙๖.๒๒
๓	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แผง	๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐
					๑๒๐,๕๑๖.๖๒		TRM	๑๖๒,๕๓๗.๗๘
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)								๑๖๒,๕๓๗.๗๘


- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๑๒๐,๕๑๖.๖๒
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๕๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลช้างซ้าย ที่ ๒๒๖/๒๕๖๗ ลง.๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบเอกเฉลิมภพ หนูใหม่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบุญ ณะจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)
ผู้ชำนาญช่างโยธา