

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองฮาย-ท่าเป็อง หมู่ที่ ๒,๙
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒,๙ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตส่วนที่ชำรุด หน้า ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๓.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ ๓๐.๕ บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)							
	๑.๑ งานปะซ่อมผิวทางเดิมแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๖๐๒.๐๐	๒๔๘.๓๓	๑๔๙,๔๙๔.๖๖	๑.๓๖๔๒	๓๓๘.๗๗	๒๐๓,๙๔๐.๖๒
	๑.๒ งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	๖๐๒.๐๐	๑๔.๘๗	๘,๙๕๑.๗๔	๑.๓๖๔๒	๒๐.๒๙	๑๒,๒๑๑.๙๖
๒	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)							
	๒.๑ งานปูซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ หนา ๕ ซม.	ตร.ม.	๑๑๑.๐๐	๒๕๑.๖๑	๒๗,๙๒๘.๗๑	๑.๓๖๔๒	๓๘๓.๒๕	๓๘,๑๐๐.๓๕
	๒.๒ งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	๑๑๑.๐๐	๓๓.๕๕	๓,๗๒๔.๒๗	๑.๓๖๔๒	๕๕.๗๗	๕,๐๘๐.๖๕
	๒.๓ งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (หินคลุก ๐.๑๕ ม.)	ตร.ม.	๑๑๑.๐๐	๑๙๕.๙๕	๒๑,๗๘๘.๙๐	๑.๓๖๔๒	๒๖๗.๓๐	๒๙,๖๖๙.๘๕
๓	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	๑.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐
					๒๑๖,๘๔๘.๒๘		รวม	๒๙๔,๓๕๓.๔๓
								๒๙๔,๓๕๓.๔๓

ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์-)

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๒๑๖,๘๔๘.๒๘


๒ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=


๑.๓๖๔๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลช้างซ้าย ที่ ๓๓๐/๒๕๖๗ ลว.๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบุญ ณะจันทร์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรศักดิ์ เชื้อโพธิ์)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตคลองฮาย-ท่าเพ็ญ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตส่วนที่ชำรุด หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนด (แบบเลขที่ ๕๑/๒๕๖๗) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๒๙๔,๓๕๓.๔๓ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายสมบุรณ์ ณะจันทร์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์ เชื้อโพล้ง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	เป็นกรรมการ