

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ (ท่อระบบท่อเดิม) หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๙,๗๕๖.๖๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 ๓. นายธนภุช สังขสำราญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ ระบบประปาหมู่บ้าน

บ้านไสขุณอินทร์ (ท่อระบบท่อเดิม) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : ประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุณอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบบ				
1.1	งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	218,743.31	-		
	รวมราคาก่อสร้าง	218,743.31	1.3091	286,356.87	
2	ครุภัณฑ์				
2.1	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ ปั๊มหยอใจง ขนาด 2 HP	199,439.00	-		
	รวมราคาครุภัณฑ์	199,439.00	1.0700	213,399.73	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าปรับปรุง			499,756.60	
	รวมค่าปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			499,756.60	

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทหกสิบสตางค์


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์)


รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ดิเบออกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนกฤษ สังฆมสาราญ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ (ท่อระบบท่อถังเดิม) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : ประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประมาณราคาโดย : สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการก่อสร้าง								
1.1	งานปักผังวางแนวและระดับ	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	รวม (1)						0.00		
2	งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
2.1	ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ	1.00	ตู้	11,000.00	11,000.00	3,300.00	3,300.00	14,300.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	ประกอบด้วย								
	เบรกเกอร์ ATS 1 ชุด								
	ตัวป้องกันฟ้าผ่า DC 2P/40KA/10000VDC 1 ชุด								
	ฟิวส์ DC/AC 1 ชุด								
	เบรกเกอร์ DC 2P/500V 16A 1 ชุด								
	เบรกเกอร์ AC 2PV/32A 2 ชุด								
2.2	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	ตู้	3,270.00	3,270.00	981.00	981.00	4,251.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	ประกอบด้วย								
	เบรกเกอร์ AC 2PV/50A 2 ตัว								
2.3	ชุดสายไฟ และอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ (ยกเว้นสายส่งไฟฟ้า NYY และท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1 นิ้ว และอุปกรณ์)	1.00	L/S	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
2.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	1,483.00	1,483.00	175.00	175.00	1,658.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	รวม (2)				25,753.00		6,456.00	32,209.00	
3	งานโครงสร้างหลังคาโรงรับเลี้ยงเซลล์แสงอาทิตย์								
3.1	งานดินขุดฐานรากและถมดิน	0.85	ลบ.ม.	-	-	112.00	95.20	95.20	
3.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.13	ลบ.ม.	841.12	109.35	112.00	14.56	123.91	
3.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,745.00	87.25	426.00	21.30	108.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ (ท่อระบบท่อเดิม) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : ประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย : สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		แรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.30	ลบ.ม.	1,993.00	597.90	532.00	159.60	757.50	
3.5	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	2.80	กก.	25.93	72.60	4.40	12.32	84.92	
3.6	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	20.13	กก.	20.36	409.85	3.60	72.47	482.32	
3.7	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	32.71	32.71	0.00	-	32.71	
3.8	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ (ค่าแรง)	2.80	ตร.ม.	-	-	139.00	389.20	389.20	
	- ไม้แบบหล่อ	1.96	ลบ.ฟ.	560.75	1,099.07	0.00	-	1,099.07	
	- ไม้คร่าว	0.59	ลบ.ฟ.	560.75	330.84	0.00	-	330.84	
	- ตะปู	1.00	กก.	46.73	46.73	0.00	-	46.73	
3.9	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 100x100x 2.3 มม.	4.00	ท่อน	1,225.00	4,900.00	0.00	-	4,900.00	www.thaiwatsadu.com/th/
3.10	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 100x50x2.3 มม.	6.00	ท่อน	915.00	5,490.00	0.00	-	5,490.00	www.thaiwatsadu.com/th/
3.11	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 50x50 x2.3 มม.	11.00	ท่อน	597.00	6,567.00	0.00	-	6,567.00	www.thaiwatsadu.com/th/
3.12	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ	701.00	กก.	-	-	12.00	8,412.00	8,412.00	รวมลวดเชื่อม
3.13	เหล็กแผ่น ขนาด 250x250 มม.หนา 9 มม.	4.00	แผ่น	175.00	700.00	35.00	140.00	840.00	สืบท้องถิ่นตลาด Shopee
3.14	น๊อตยึดเหล็ก (ทุกเคมี M 12)	16.00	ตัว	83.50	1,336.00	25.05	400.80	1,736.80	www.thaiwatsadu.com/th/
รวม (3)					21,779.30		9,717.45	31,496.75	
4	งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำจนถึงสูงพร้อมอุปกรณ์ที่ราคาและซ่อมแซมเองกรณีเหล็ก								
4.1	งานถังกรองน้ำ								
	เปลี่ยนถังปลาภายในถังกรองน้ำ	1.00	ชุด	8,000.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	สืบราคาท้องถิ่นตลาด
	ทรายกรองน้ำภายในถังกรองตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	สืบราคาท้องถิ่นตลาด
	ประตูน้ำแบบพวงมาลัย ขนาด 4 นิ้ว	3.00	ตัว	4,580.00	13,740.00	800.00	2,400.00	16,140.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	สีทางเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ตัว	1,182.00	1,182.00	354.60	354.60	1,536.60	www.onestockhome.com/t
	งอ 90 เหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ตัว	628.00	1,256.00	188.40	376.80	1,632.80	www.onestockhome.com/t
	น๊อตยึดกัลวาไนท์ ขนาด 3 นิ้ว	13.00	กก.	135.00	1,755.00	-	-	1,755.00	สืบราคาท้องถิ่นตลาด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ (ท่อระบบท่อถังเค็ม) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : ประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่างเทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประมาณราคาโดย : สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	ระบบสูบน้ำขึ้นดั่งเก็บน้ำ								
	ท่ออ่อน ขนาด 2 นิ้ว	8.00	เมตร	1,100.00	8,800.00	330.00	2,640.00	11,440.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	หัวปลาไหล ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	สืบราคาท้องตลาด
	ข้อลดหน้างาน ขนาด 3 x 2 นิ้ว	1.00	ตัว	256.00	256.00	76.80	76.80	332.80	www.dohome.co.th/
	สามทางเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (หน้างาน)	1.00	ตัว	411.00	411.00	123.30	123.30	534.30	www.dohome.co.th/
	วาล์วกันกลับ ขนาด 3 นิ้ว(หน้างาน)	1.00	ชุด	2,730.00	2,730.00	819.00	819.00	3,549.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	ประตูน้ำแบบพวงมาลัย ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ชุด	3,145.00	3,145.00	600.00	600.00	3,745.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	ท่อ พีวีซี. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	8.00	ท่อน	616.82	4,934.56	75.00	600.00	5,534.56	ราคาพาณิชย์
	ข้องอ 90 พีวีซี. ขนาด 3 นิ้ว	6.00	อัน	124.30	745.80	37.29	223.74	969.54	ราคาพาณิชย์
	หน้างาน พีวีซี. ขนาด 3 นิ้ว	8.00	อัน	290.00	2,320.00	87.00	696.00	3,016.00	www.dohome.co.th/
	ข้องอ 45 พีวีซี. ขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	47.00	94.00	14.10	28.20	122.20	www.thaiwatsadu.com/th/
	น๊อตยึดกัลวาไนท์ ขนาด 3 นิ้ว	12.00	กก.	135.00	1,620.00	-	-	1,620.00	สืบราคาท้องตลาด
	กาวประสานท่อพีวีซี ขนาด 1000 กรัม	2.00	กระป๋อง	483.00	966.00	-	-	966.00	www.dohome.co.th/
	หัวตุ้ดทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	1.00	อัน	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	เข็มขัดรัดท่อขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	90.00	180.00	27.00	54.00	234.00	www.vbautoparts.com/
	ท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาด สก. 63 มิลลิเมตร (2")	200.00	เมตร	69.00	13,800.00	40.00	8,000.00	21,800.00	www.onestockhome.com/t
4.3	ระบบจ่ายน้ำ								
	ท่อ พีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	9.00	ท่อน	1,028.04	9,252.36	120.00	1,080.00	10,332.36	ราคาพาณิชย์
	สามทางพีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	158.00	158.00	47.40	47.40	205.40	www.thaiwatsadu.com/th/
	ประตูน้ำพวงมาลัย ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	4,580.00	4,580.00	800.00	800.00	5,380.00	www.thaiwatsadu.com/th/
	มาตรวัดน้ำ ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ตัว	14,392.00	14,392.00	800.00	800.00	15,192.00	www.onestockhome.com/
	หน้างาน พีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว	8.00	ตัว	376.00	3,008.00	112.80	902.40	3,910.40	www.dohome.co.th/
	ข้องอ พีวีซี. 45 ขนาด 4 นิ้ว	8.00	ตัว	299.00	2,392.00	89.70	717.60	3,109.60	www.thaiwatsadu.com/th/
	กาวประสานท่อ ขนาด 1000 กรัม	2.00	กระป๋อง	483.00	966.00	-	-	966.00	www.dohome.co.th/

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ (ท่อระบบท่อเดิม) หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : ประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่างเทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประมาณราคาโดย : สิเบกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรล	1.00	SET	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม(4)				123,463.72		31,573.84	155,037.56	
	รวมราคาทั้งสิ้น(1+4)							218,743.31	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)
 (นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไขยกาญจน์)
 รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (สิเบกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายชนกฤช ตั้งมดำราญ)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบที่ 4 ระเบียบ 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเปลี่ยนท่อเมนที่ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : ประปาหมู่บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย : สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
1.1	แผง โซลาร์เซลล์ ขนาด 440 วัตต์	14.00	แผง	5,630.00	78,820.00	-	-	78,820.00	www.thaiwatsadu.com/th/
1.2	อุปกรณ์ติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์	1.00	L/S	15,764.00	15,764.00	-	-	15,764.00	
1.3	เครื่องอินเวอร์เตอร์ แปลงกระแสไฟฟ้า ขนาด 6 กิโลวัตต์	1.00	เครื่อง	53,045.00	53,045.00	-	-	53,045.00	
1.4	ค่าแรงงานประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	หน่วย	-	-	39,420.00	39,420.00	39,420.00	
2	ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 2 HP	1.00	เครื่อง	12,390.00	12,390.00	-	-	12,390.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น				160,019.00		39,420.00	199,439.00	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)
 (นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไขยกาญจน์)
 รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายธนภุช สังฆสำราญ)
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

กรรมการกำหนดราคากลาง