

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำบริเวณปากซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด และก่อสร้างโครงเหล็กวางถังน้ำ ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำพลาสติกสำเร็จรูป ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๘) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘
 - เป็นเงิน ๕๐๒,๑๔๓.๒๓ บาท (ห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)
 - ๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. สิบเอกเฉลิมภพ หนูโนน้ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 ๓. นายสุรศักดิ์ เชื้อโพธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เป็นกรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่
กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

จุดเจาะบ่อน้ำพร้อมถึงเก็บน้ำบริเวณปากซอยเจริญสุข หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลช้างซ้าย

24 กุมภาพันธ์ 2568
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซลา 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ | | ราคาค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวน(บาท) | | |
| 1 | งานโครงสร้างรับตั้ง | | | | | | | | |
| | 1.1 ขุดดินฐานรากและถมคืน | 3.37 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 566.16 | 566.16 | |
| | 1.2 งานดินถม อัดแน่น | 200.00 | ลบ.ม. | 35.00 | 7,000.00 | 112.00 | 22,400.00 | 29,400.00 | |
| | 1.3 เสาค้ำ คอ. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6 ม. | 4.00 | ต้น | 1,267.35 | 5,069.40 | 365.33 | 1,461.32 | 6,530.72 | |
| | 1.4 ค้ำสก็ดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. | 4.00 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | 1.5 ทรายหยาบอัดแน่น | 1.74 | ลบ.ม. | 841.12 | 1,463.55 | 112.00 | 194.88 | 1,658.43 | |
| | 1.6 คอนกรีตหยาบ | 0.14 | ลบ.ม. | 1,745.00 | 244.30 | 426.00 | 59.64 | 303.94 | |
| | 1.7 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ผสมเสร็จ) f'c=240 กระบอ | 4.46 | ลบ.ม. | 2,383.00 | 10,628.18 | 419.00 | 1,868.74 | 12,496.92 | |
| | 1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. | 96.32 | กก. | 25.93 | 2,497.58 | 4.40 | 423.81 | 2,921.39 | |
| | - เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม. | 20.51 | กก. | 25.00 | 512.75 | 4.40 | 90.24 | 602.99 | |
| | - เหล็กเสริม DB - 30 Dia 12 มม. | 70.46 | กก. | 22.52 | 1,586.76 | 3.60 | 253.66 | 1,840.42 | |
| | - เหล็กเสริม DB - 30 Dia 16 มม. | 42.09 | กก. | 21.83 | 918.82 | 3.60 | 151.52 | 1,070.34 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 6.88 | กก. | 32.71 | 225.04 | 0.00 | 0.00 | 225.04 | |
| | 1.9 ไม้แบบหล่อทั่วไป (ค่าแรง) | 17.28 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 2,401.92 | 2,401.92 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 12.10 | ลบ.ฟ. | 560.75 | 6,785.08 | 0.00 | 0.00 | 6,785.08 | |
| | - ไม้คร่าว | 3.63 | ลบ.ฟ. | 560.75 | 2,035.52 | 0.00 | 0.00 | 2,035.52 | |
| | - ตะปู | 4.32 | กก. | 46.73 | 201.87 | 0.00 | 0.00 | 201.87 | |
| | 1.10 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 1 1/2" คาน้ำเงิน | 62.00 | ท่อน | 539.00 | 33,418.00 | 0.00 | 0.00 | 33,418.00 | |

เวณปากซอยเจริญสุข หมู่ที่ 3
นดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.99 บาท/ลิตร

| ราคาวัสดุ | จำนวน(บาท) | ราคาค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------|
| | | ราคา/หน่วย | จำนวน(บาท) | | |
| 582.00 | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 | 17,050.00 | |
| 785.45 | 3,141.80 | 0.00 | 0.00 | 3,141.80 | |
| 181.29 | 1,925.16 | 0.00 | 0.00 | 1,925.16 | |
| 139.03 | 1,478.06 | 0.00 | 0.00 | 1,478.06 | |
| 135.80 | 8,829.60 | 0.00 | 0.00 | 8,829.60 | |
| 110.22 | 1,640.88 | 0.00 | 0.00 | 1,640.88 | |
| 0.00 | 0.00 | 12.00 | 20,544.00 | 20,544.00 | รวมลาดเชื่อม |
| 12.35 | 2,251.49 | 70.00 | 1,402.80 | 3,654.29 | |
| 99.00 | 3,886.44 | 209.70 | 1,165.93 | 5,052.37 | |
| 77.57 | 3,551.40 | 30.00 | 600.00 | 4,151.40 | |
| 80.37 | 5,887.77 | 40.00 | 840.00 | 6,727.77 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 168.00 | 362.88 | 362.88 | |
| 1.12 | 1,059.81 | 112.00 | 141.12 | 1,200.93 | |
| 5.00 | 453.70 | 426.00 | 110.76 | 564.46 | |
| 3.00 | 5,528.56 | 419.00 | 972.08 | 6,500.64 | |

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่
กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย

จุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมดึงเก็บน้ำบริเวณปากซอยเจริญสุข หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
หมู่ที่ 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลช้างซ้าย
24 กุมภาพันธ์ 2568
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ราคาแรงงาน | | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวน(บาท) | | |
| 6 | งานป้ายโครงการฯ | 1.00 | ป้าย | 5000 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)
(นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์)
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
(สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ เชื้อโพธิ์)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง