

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอกคอนกรีต สายโศขาม - นานาค หมู่ที่ 2  
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร  
 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย

แบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร


ราคาน้ำมันดีเซล B7 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	446,098.92	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาต่อสร้างประมาณ	446,098.92	
	คิดเป็นราคากลาง (ได้เสนอสำเนาบันทึกแจ้งเปิดบาทแก่สืบสองสถานค์)	446,098.92	

พื้นที่ทั้งหมด 850.000 ตร.ม  
 ราคาเฉลี่ย 524.82 บาท/ตร.ม

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
 งานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางภัทรนันท์ พรหมพิญ ไซยกาญจน์)  
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายสุรศักดิ์ เชื้อโพธิ์)  
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ค้อนกรีต สายไอซาม - นามาค หมู่ที่ 2  
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร ทนน้ำ 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร  
 ตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย  
 หมายเลขที่ 43/2568  
 กำหนดราคาโดย นายสุรศักดิ์ เชื้อโหล่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปูหรือผิวทาง AC เดิมแล้วลดับ (ผิว AC 5 ซม.)	ตร.ม.	100.00	11.66	1,166.00	1.3642	15.91	1,590.66
1.2	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น ทนน้ำ 15 ซม.	ลบ.ม.	15.00	674.17	10,112.55	1.3642	919.70	13,795.54
2	งานผิวทาง							
2.1	งานไพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	100.00	37.59	3,759.00	1.3642	51.28	5,128.03
2.2	งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	750.00	16.34	12,255.00	1.3642	22.29	16,718.27
2.3	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat ทนน้ำ 5 ซม.)	ตร.ม.	100.00	342.34	34,234.00	1.3642	467.02	46,702.02
2.4	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat ทนน้ำ 5 ซม.)	ตร.ม.	750.00	338.89	254,167.50	1.3642	462.31	346,735.30
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.00	290.00	1,450.00	1.3642	395.62	1,978.09
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	34.00	290.00	9,860.00	1.3642	395.62	13,451.01
4	งานป้ายประชาสัมพัน์โครงการ	แห่ง	-	-	-	1.0000	-	-
					327,004.05			
รวมค่าก่อสร้าง								446,098.92
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								446,098.92

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

327,004.05
0.00
1.3642
0.0000

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
 งานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นางภัทรนันท์ พรหมเพ็ญ ไชยกาญจน์)  
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายสุรศักดิ์ เชื้อโหล่ง)  
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (สืบเอกเฉลิมภท หนูโนน้า)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง