

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบุกเบิกถนนซอยอุดม -ท่าโก บ้านปากคู หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๖๒,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยทำการบุกเบิกถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๔๗/๒๕๖๘)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๖๒,๐๔๘.๒๒ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่สิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววิลาสินี ทรพรพช	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เป็นกรรมการ
๓. นายศักดิ์ชัย สมวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง มุกเบิกถนนซอยคูคม - ท่าโค บ้านป่าคูล หมู่ที่ ๕
 ขนาดกว้างถึย 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนอก, ชั้น 3
 ขนาด สก. 1.00 ม. จำนวน 28 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย
 แบบแปลนที่ 47/2568
 กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2568
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างถึย 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก, ชั้น 3
 ขนาด สก. 1.00 ม. จำนวน 28 ท่อน

ราคานี้มีใบตัดเขต B7 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
๕	ค่างานต้นทุนงานทาง	262,048.22	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ที่เหลือ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	262,048.22	
	คิดเป็นราคา (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่สิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)	262,048.22	

พื้นที่ทั้งหมด 750.000 ตร.ม
 ราคาเฉลี่ย 349.40 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาววิภาณี บรรพต)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)
 ผู้อำนวยการช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)
 หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง มุกเน็ทคอนกรีตอัดแรง - ท่อลอด บึงเป่ากู่ หมู่ที่ 1
 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นอก, ชั้น 3
 ขนาด สก. 1.00 ม. จำนวน 28 ท่อน
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย
 หมายเลขที่ 47/2568
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป้าและชุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	750.00	3.76	2,820.00	1.3642	5.13	3,847.04
2	ตีวงทงหินลुक							
	2.1 ลुकริง ปรับเกลี่ย ถมหลังท่อ	ลบ.ม.	360.00	238.60	85,896.00	1.3642	325.50	117,179.32
	2.2 ลुकริง ปรับเกลี่ย หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	112.50	238.60	26,842.50	1.3642	325.50	36,618.54
3	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 1.00 ม. นอก.ชั้น 3 (รวมคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม. และทรายหยาบ หนา 5 ซม.)	ม.	28.00	2,733.24	76,530.80	1.3642	3,728.69	104,403.32
					192,089.30			
รวมค่าก่อสร้าง								262,048.22

- ① ผลรวมค่าางต้นทุนางก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าางต้นทุนางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F งานชลประทาน

88,716.00
0.00

1.3642
1.2799
1.3392

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาววิลาสินี ทรพรทง)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายศักดิ์ชัย สมนวงศ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ปลัดเทศบาล