

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประเภทงาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งระบบ ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศาลาอเนกประสงค์บ้านไสขุนอินทร์ ม.5

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบแปลนเลขที่ 45/2568

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				FactorFภายใต้เงื่อนไข
		261,447.00	1.3091	342,260.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่เผื่อตกปกติ
					ระยะเวลาก่อสร้าง
					75 วัน
รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				342,260.27	
คิดเป็นเงิน				342,260.27	
(ตัวอักษร)	(สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
 งานก่อสร้างของทางราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรตข)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างห้องนั่งและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศาลาอเนกประสงค์บ้านไทรชุมอินทร์ ม.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลวังซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>งานห้องน้ำ</b>									
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 บุคตินฐานรากและอมกั้น	23.58	ลบ.ม	0.00	0.00	99.00	2,334.00	2,334.00	
	1.2 ทราซซิ่งของท่อ	3	ลบ.ม	794.39	2,383.00	99.00	297.00	2,680.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม	1,450.00	1,450.00	272.00	272.00	1,722.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ผสมเสร็จ) f <sub>c</sub> '= 240 กระบอกล	7	ลบ.ม	2,149.33	15,047.00	330.00	2,310.00	17,357.00	
	1.5 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. (บน. 2.22 กก./เส้น)	77.48	กก.	23.56	1,825.00	2.80	217.00	2,042.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม. (บน. 8.88 กก./เส้น)	470.41	กก.	20.96	9,860.00	2.80	1,317.00	11,177.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh	17.16	ตร.ม.	41.50	712.00	5.00	86.00	798.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	42.06	631.00	0.00	0.00	631.00	
	1.6 ไม้แบบ + ตะปู	46	ตร.ม.	0	0	139	6394	6,394.00	
	1.7 งานหลังคา (ทำแรง)	49	ตร.ม.	0	0.00	70	3,430.00	3,430.00	
	- หลังคาแบบที่ลัดขี้น พร้อมอุปกรณ์	35	ตร.ม.	220	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	- แบบเหล็กตัวซี 75x45x20x2.3 mm.	6	ท่อน	489.00	2,934.00	146.70	880.00	3,814.00	
	- ชิ้นพื้น C 75x45x20x2.3 mm.	4	ท่อน	489.00	1,956.00	146.70	587.00	2,543.00	
	- ออกไปเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1	ท่อน	807.00	807.00	242.10	242.00	1,049.00	
	- อะเสเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4	ท่อน	807.00	3,228.00	242.10	968.00	4,196.00	
	- คังเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1	ท่อน	807.00	807.00	242.10	242.00	1,049.00	
	- ไม้วีลัดเชิงชายสกรูทวูด 1"x6" ยาว 4.00 ม.	5	ท่อน	300	1,500.00	90	450	1,950.00	
	- ไม้วีลัดเชิงชายสกรูทวูด 1"x8" ยาว 4.00 ม.	5	ท่อน	350	1,750.00	105	525	2,275.00	

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศาลาอเนกประสงค์บ้านไผ่ชุมชน 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ตัววัด		คำนวณ		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							73,141.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังและวัสดุปูผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	41	ตร.ม.	298.00	12,218.00	94.00	3,854.00	16,072.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	57	ตร.ม.	90.00	5,130.00	82.00	4,674.00	9,804.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	25	ตร.ม.	220.00	5,500.00	166.00	4,150.00	9,650.00	
	รวมงานผนังและวัสดุปูผนัง							35,526.00	
	2.2 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้น คสล. กรุกระเบื้องเคลือบกันลื่น-ขนาด 30x30 ซม.	13.86	ตร.ม.	250.00	3,465.00	158.00	2,190.00	5,655.00	รวมปูนทราย
	รวมงานพื้นและวัสดุปูพื้น							5,655.00	
	2.3 งานประตุ - หน้าต่าง								
	- ป1 (รายตะเข็บค ตามแบบ)	3	ชุด	1,900.00	5,700.00	200.00	600.00	6,300.00	รวมค่าแรง
	รวมงานประตุ - หน้าต่าง							6,300.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศาลาอบนบประสงฆ์บ้านไทรชุมอินทร์ ม.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ตัววัด		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานสุขภัณฑ์								
	- โถ้วมเบมบ่งของมีฐาน ราคน้ำ	3	ชุด	1165	3,495.00	150	450.00	3,945.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน	2	ชุด	2300	4,600.00	450	900.00	5,500.00	
	- กระบอกงา	2	ชุด	220	440.00	70	140.00	580.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น เดี่ยว คิดหนึ่ง	3	ชุด	125	375.00	25	75.00	450.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2100	4,200.00	450	900.00	5,100.00	
	- แฉกน้ำ โถปัสสาวะ	2	ชุด	700	1,400.00	170	340.00	1,740.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำพื้น ชนิดกรอบผงซักฟอก	3	ชุด	150	450.00	75	225.00	675.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							17,990.00	
2.6	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	57	ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
	- สีน้ำมัน	40	ตร.ม.	40.00	1,600.00	35.00	1,400.00	3,000.00	
	รวมงานทาสี							6,705.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1 โคมไฟฟ้าชนิดฝาครอบแก้ว 1*36 W อุปกรณ์ พร้อมสายไฟ	3	ชุด	800.00	2,400.00	135.00	405.00	2,805.00	อุปกรณ์ครบชุด
	3.2 สวิตช์ อุปกรณ์ พร้อมสายไฟ	3	ชุด	75.00	225.00	100.00	300.00	525.00	
	3.3 แฉงไฟฟ้ารวม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							6,630.00	

ประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศาลาอเนกประสงค์บ้านไทรชุมอินทร์ ม.5  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลวังซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ กันยายน 2568

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	4.1 ค่าวัสดุท่อน้ำใช้-กอน้ำทิ้งพร้อมอุปกรณ์	10	ชุด	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	4.2 ค่าแรงงานเดินท่อน้ำใช้-น้ำทิ้งติดตั้งจุดของเครื่องสุขภัณฑ์	10	ชุด	-	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00	
	ต่อจุดก็อกน้ำใช้ และต่อจุดของระบบน้ำทิ้งที่พื้น								
	4.3 ถังบ่อกรอง	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	4.4 ถังบ่อซึม	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							26,500.00	
	รวมค่างานห้องน้ำทั้งหมด								
	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในอาคาร								
1	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายใน	1	งาน	0	0	0	0	83,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า							83,000.00	
	รวมค่างานทั้งหมด							261,447.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววิลาสินี พรหมพช)  
ปลัดเทศบาล

(นายธรรมรัตน์ ตองแก้ว)  
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)  
ผู้อำนวยการช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านไสขุณอินทร์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๔๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๔.๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในศาลาอเนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๔๕/๒๕๖๘)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๓๔๒,๒๖๐.๒๗ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา ค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นางสาววิลาสินี ทรพรคช	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๓. นายศักดิ์ชัย สมวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ/เลขานุการ