

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเหนือคลอง - บ้านไร่ออก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 12
 ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 2- ศก. 1.00 เมตร
 จำนวน 16 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย

แบบเลขที่ 46/2568

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 2- ศก. 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน

ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	148,304.22	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	148,304.22	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)	148,304.22	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
 งานก่อสร้างของราชการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรพช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเหนือคลอง - บ้านไร่ออก หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 12
 ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 2- ศก. 1.00 เมตร
 จำนวน 16 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย

แบบเลขที่ 46/2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานวางป้าและจุดคอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	117.00	3.76	439.92	1.3642	5.13	600.14
2	ผิวทางหินคลุก							
2.1	หินคลุก ปรับเกลี่ยถมหลังท่อ	ลบ.ม.	150.00	355.28	53,292.00	1.3642	484.67	72,700.95
2.2	งานเรียงหินใหญ่	ลบ.ม.	15.00	700.00	10,500.00	1.3642	954.94	14,324.10
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด ๘ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 (รวมคอนกรีตหยาบหนา 5 ซม. และทรายหยาบ หนา 5 ซม.)	ม.	16.00	2,779.97	44,479.57	1.3642	3,792.44	60,679.03
รวมราคาค่าก่อสร้าง								148,304.22
คิดเป็นราคากลาง								148,304.22

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

53,731.92

(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

(3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ค่า Factor F งานชลประทาน

1.3392

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรัพย์คช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเหนือคลอง – ถนนบ้านไร่ออก หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยทำการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒ - เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๔๖/๒๕๖๘)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๔๘,๓๐๔.๒๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววิลาสินี ทรรพคช	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๓. นายศักดิ์ชัย สมวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ