

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ชุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสระน้ำ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านควนราชา หมู่ที่ 10 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน

ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø6 นิ้วท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

27

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

รายนาม 31.24 บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	100	เมตร	220,957.00	220,957.00	-	-	220,957.00	
2	เครื่องมือสูบน้ำบาดาล 2 แรงม้า 1 เฟส 18 นิ้ว ท่อขนาด 1 1/4 นิ้ว หน้าแปลนปากบ่อ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	500.00	500.00	26,500.00	
3	ตู้ควบคุม(ตามแบบกรมทรัพย์ากรหน้าบาดาล) 2 ชั้น กันน้ำ CIRCUIT BREAKER ขนาดไม่น้อยกว่า 15 A ที่ 220 โวลท์ MAGNETIC CONTRACTOR พร้อม TERMINAL OVERLOAD RELAY สามารถปรับตั้งค่าได้ START - STOP PUSH BUTTON อุปกรณ์ป้องกันไฟตก (VOLTAGE PROTECTOR) หลอดไฟแสดงสถานะของเครื่องสูบน้ำ ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องประกอบด้วย CAPACITOR , RUNNING CAPACITOR RELAY , OVERLOAD PROTECTOR WITH MANUAL OR AUTO RESET VOLTMETER และ AMMETER	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
4	ช่างบ่อบัก คสล.ขนาด 1 x 1 ม. หน้า 0.15 ม. (ค่าของ+ค่าแรง)	1.00	เทศา	1,200.00				1,200.00	
	รวม							261,657.00	