



## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- ประเภท งานอาคาร ค่อเดิมอาคารตลาดกลาง หมู่ที่ 11
- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย
- รายละเอียดโครงการ ค่อเดิมอาคาร  
ค่อเดิมอาคาร ขนาด 6.00 ม.ยาว 20.00 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง ม. 11 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่ 41/2568
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	F	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	<b>#REF!</b>				
1	หมวดงานวิศวกรรม โครงสร้าง	291,214.43	1.3091	381,228.81	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	9,482.00	1.3091	12,412.89	
3	หมวดงานไฟฟ้า	40,514.00	1.3091	53,036.88	
4	หมวดงานอื่นๆ	8,495.00	1.3091	11,120.80	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .....7.....%				
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			457,799.37	457,799.37
	( ข้อเสนอให้มีเงินเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลช้างซ้ายที่ 986/2568 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกุลโรจน์ อุ่นนวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมภพ บุญมาศ)

ผู้อำนวยการช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาววิลาสินี ทรัพย์ทศ)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชูชัย อุดมศรีโยธิน)

นายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก	12.00	ตร.ม.	35.00	420.00	31.00	372.00	792.00	
	- สีน้ำมัน	110.00	ตร.ม.	40.00	4,400.00	39.00	4,290.00	8,690.00	
	<b>รวม (2)</b>				<b>4,820.00</b>		<b>4,662.00</b>	<b>9,482.00</b>	
3	หมวดงานไฟฟ้า								
	3.1 โคมไฟฟ้าชนิดฝาครอบแก้ว 2x36 W อุปรกรณ์ พร้อมสายไฟ	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	150.00	1,500.00	16,500.00	
	3.2 สวิตช์ อุปรกรณ์ พร้อมสายไฟ	5.00	ชุด	150.00	750.00	100.00	500.00	1,250.00	
	3.3 แผงไฟฟ้ารวม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	<b>รวม (3)</b>				<b>28,890.00</b>		<b>11,624.00</b>	<b>40,514.00</b>	
4	อื่นๆ								
	4.1 งานอุปกรณ์ปรับระดับดินเดิม	165.00	ตร.ม			10.00	1,650.00	1,650.00	
	4.2 ป่อพัก	1.00	ลูก	500.00	500.00			500.00	
	4.3 ท่อ พีวีซี ๘ นิ้ว ชั้น 8.5	9.00	เมตร	655.00	5,895.00	50.00	450.00	6,345.00	
	<b>รวม (4)</b>							<b>8,495.00</b>	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง      ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายคุณโรจน์ อุ่นนวน)      (นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง      ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการ ต่อเติมตลาดกลางการเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย  
กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม 2568

สถานที่ อาคารตลาดกลางการเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลช้างซ้าย อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ใช้ราคาวัสดุ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	1.1 วัสดุพื้นฐานจากและถมกัน	18.00	ลบ.ม.			181.00	3,258.00	3,258.00	
	1.2 ทราฮายบรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	551.41	15,439.48	121.00	3,388.00	18,827.48	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,650.00	825.00	427.00	213.50	1,038.50	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4(ผสมเสร็จ 240 ksc.cw.)	30.00	ลบ.ม.	2,355.14	70,654.20	421.00	12,630.00	83,284.20	
	1.5 ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	250.00	6,000.00	163.00	3,912.00	9,912.00	
	1.6 ตะปู	5.00	กก.	47.00	235.00			235.00	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต	1,448.20	กก.						
	- RB 6 มม.	22.20	กก.	23.00	510.60	4.90	108.78	619.38	
	- RB 9 มม.	1,070.00	กก.	22.50	24,075.00	4.90	5,243.00	29,318.00	
	- RB 12 มม.	45.00	กก.	23.40	1,053.00	3.90	175.50	1,228.50	
	- DB 12 มม.	311.00	กก.	21.00	6,531.00	3.90	1,212.90	7,743.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	43.45	กก.	38.39	1,667.89	7.68	333.58	2,001.47	
	1.8 เสาคเหล็ก H-BEAM 100x100x6x8 มม.ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	4,250.00	12,750.00	1,030.00	3,090.00	15,840.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 300x300x10 มม.	6.00	แผ่น	300.00	1,800.00	90.00	540.00	2,340.00	
	- J BOLT ๓ก.12 มม.ยาว 0.30 ม.	24.00	ตัว	150.00	3,600.00	50.00	1,200.00	4,800.00	
	1.9 งานหลังคา (ค่าแรง)	143.00	ตร.ม.			72.00	10,296.00	10,296.00	
	- หลังคาเมทัลลิตีค หน้า 0.3 มม.พร้อมอุปกรณ์	143.00	ตร.ม.	250.00	35,750.00			35,750.00	
	- แปเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	24.00	ท่อน	950.00	22,800.00	300.00	7,200.00	30,000.00	
	- ชั้นทับเหล็กตัวซี 120x60x20x3.2 มม.	8.00	ท่อน	1,350.00	10,800.00	450.00	3,600.00	14,400.00	
	- รั้วชั้นทับเหล็กกล่อง 125x50x20x3.2 มม.	8.00	ท่อน	1,400.00	11,200.00	480.00	3,840.00	15,040.00	
	- ไม้ตั้งขาคอนกรีต 2 IN 1 23.5x30.5x2.2 ซม.	5.00	ท่อน	380.00	1,900.00	74.00	370.00	2,270.00	
	- ครอบปิดข้างเมทัลลิตีค	12.00	ม.	200.00	2,400.00	51.00	612.00	3,012.00	
	<b>รวม (1)</b>				<b>229,991.17</b>		<b>61,223.26</b>	<b>291,214.43</b>	