

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขเจริญ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๙๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๒๔/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๐๗,๖๕๐.๖๒ บาท (ห้าแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววิลาสินี ทรัพย์คช	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒ นางสาวจันทิมา อุทัยคค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุบบรรจุราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเจริญ หมู่ที่ 3

ชื่อสายทาง ซอยสุขเจริญ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 155.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 697.50 ตร.ม ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ช้างละ 0.30 เมตรยาว 155 เมตร ทั้ง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569. (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	เกลี่ยปรับพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม	775.00	5.51	4,270.25	1.3642	7.52	5,825.48
2	งานทรายรองพื้น							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5.00 ซม	ลบ.ม	34.88	758.16	26,440.83	1.3642	1,034.28	36,070.58
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม	697.50	454.81	317,229.98	1.3642	620.45	432,765.14
4	งานรอยต่อ							
	Expansion Joint	เมตร	13.50	210.72	2,844.72	1.3642	287.46	3,880.77
	Contraction Joint	เมตร	54.00	115.00	6,210.00	1.3642	156.88	8,471.68
	Longitudinal Joint							
5	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เหลือง)	ตร.ม.	5.17	278.74	1,449.45	1.3642	380.26	1,977.34
	3.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (ขาว)	ตร.ม.	31.00	278.74	8,696.69	1.3642	380.26	11,864.02
6	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	6.51	765.19	4,981.39	1.3642	1,043.87	6,795.61
					367,141.92		รวม	507,650.62
ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์-) ราคากลาง								507,650.62

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 367,141.92

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

5

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรัพย์คช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทิมา อุทัยค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

รองปลัดเทศบาล