

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๗ ท่อน ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๑๐,๙๗๗.๒๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววิลาสินี ทรพรคช	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทิมา อุทัยค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุบบูแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9

ชื่อสายทาง ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 146.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 657.00 ตร.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร มอก. ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร ยาว 146 เมตร ทั้ง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 31.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	ชุดรีดผิวลาดยางเดิม							
	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม	657.00	14.15	9,296.55	1.3642	19.30	12,682.35
2	งานทรายรองพื้น							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ลบ.ม	32.85	851.98	27,987.54	1.3642	1,162.27	38,180.60
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม	657.00	454.80	298,803.60	1.3642	620.44	407,627.87
4	งานรอยต่อ							
	Expansion Joint	เมตร	9.00	213.39	1,920.51	1.3642	291.11	2,619.96
	Contraction Joint	เมตร	54.00	117.67	6,354.18	1.3642	160.53	8,668.37
	Longitudinal Joint		-	-	-	-	-	-
5	งานระบบระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร มอก. ชั้น 3	เมตร	7.00	1,676.13	11,732.91	1.3642	2,286.58	16,006.04
6	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เหลือง)	ตร.ม.	4.87	278.74	1,357.46	1.3642	380.26	1,851.85
	3.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (ขาว)	ตร.ม.	29.20	278.74	8,139.21	1.3642	380.26	11,103.51
7	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	10.51	853.46	8,969.86	1.3642	1,164.29	12,236.68
					374,561.82		รวม	510,977.23
								ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์-) ราคากลาง 510,977.23

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

374,561.82

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

19

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรคช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทิมา อู่พยัคฆ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธรรมรัตน์ ส่องแก้ว)

รองปลัดเทศบาล