

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอนกลาง ๑ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๘,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๖.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๓๓/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๑๘,๖๗๗.๐๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววิลาสินี ทรพรคช	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทิมา อุทัยคัมภ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตอนกลาง 1

ชื่อสายทาง ซอยตอนกลาง 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 157.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 706.50 ตร.ม

รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569. (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	เกลี่ยปรับพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม	785.00	5.51	4,325.35	1.3642	7.52	5,900.64
2	งานทรายรองพื้น		-	-	-	-	-	-
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5.00 ซม	ลบ.ม	35.33	851.98	30,096.19	1.3642	1,162.27	41,057.22
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	-	-	-	-	-
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม	706.50	454.81	321,323.27	1.3642	620.45	438,349.20
4	งานรอยต่อ		-	-	-	-	-	-
	Expansion Joint	เมตร	13.50	213.39	2,880.77	1.3642	291.11	3,929.95
	Contraction Joint	เมตร	54.00	117.67	6,354.18	1.3642	160.53	8,668.37
	Longitudinal Joint							
5	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เหลือง)	ตร.ม.	5.23	278.74	1,457.81	1.3642	380.26	1,988.74
	3.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (ขาว)	ตร.ม.	31.40	278.74	8,752.44	1.3642	380.26	11,940.08
6	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	5.89	851.98	5,016.03	1.3642	1,162.27	6,842.87
					380,206.04		รวม	518,677.07
							ราคากลาง	518,677.07

ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์-) ราคากลาง

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

380,206.04

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

7

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรคช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทิมา อุทัยค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

รองปลัดเทศบาล