

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายนิยม หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๕,๓๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๓๖/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙  
เป็นเงิน ๕๑๕,๔๖๖.๗๓ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๑. นางสาววิลาสินี ทรพรคช	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทิมา อุทัยค์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๓. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายนิยม หมู่ที่ 9

ชื่อสายทาง ซอยนายนิยม หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 156.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.00 ตร.ม  
รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569. (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.5 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	0	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง เกลี่ยปรับพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม	780.00	5.51	4,297.80	1.3642	7.52	5,863.06
2	งานทรายรองพื้น งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5.00 ซม	ลบ.ม	35.10	851.98	29,904.50	1.3642	1,162.27	40,795.72
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม	702.00	454.81	319,276.62	1.3642	620.45	435,557.17
4	งานรอยต่อ Expansion Joint Contraction Joint	เมตร เมตร	13.50 54.00	213.39 117.67	2,880.77 6,354.18	1.3642 1.3642	291.11 160.53	3,929.95 8,668.37
5	งานตีเส้นจราจร 3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เหลือง) 3.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (ขาว)	ตร.ม. ตร.ม.	5.20 31.20	278.74 278.74	1,449.45 8,696.69	1.3642 1.3642	380.26 380.26	1,977.34 11,864.02
6	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม	5.85	853.46	4,992.74	1.3642	1,164.29	6,811.10
					377,852.75		รวม	515,466.73
ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์-) ราคากลาง								515,466.73

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 377,852.75

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

18

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพคช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ



(นางสาวจันทิมา อุทัยค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ



(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

รองปลัดเทศบาล