

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญภา หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๙,๘๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๒๕/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๓๖,๔๓๑.๐๑ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|--------------------------|---------|---------------------|-----------------------|
| ๑. นางสาววิลาสินี ทรพรคช | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒ นางสาวจันทิมา อุทัยค์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธรรมรัตน์ สองแก้ว | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุบบแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญภา หมู่ที่3

ชื่อสายทาง เจริญภา หมู่ที่3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 128.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม วางท่อ

ระบายน้ำ คสล.ขนาดØ1.20 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569. (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 40.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง |
|-------|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|---|---------------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | - | - | - | - | - |
| | ชุดรีดผิวลาดยางเดิม | ตร.ม | 640.00 | 12.34 | 7,897.60 | 1.3642 | 16.83 | 10,773.91 |
| | งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม | 640.00 | 15.39 | 9,849.60 | 1.3642 | 21.00 | 13,436.82 |
| 2 | งานทรายรองพื้น | | - | - | - | - | - | - |
| | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5.00 ซม | ลบ.ม | 32.00 | 873.71 | 27,958.72 | 1.3642 | 1,191.92 | 38,141.29 |
| 3 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | | - | - | - | - | - | - |
| | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 | ตร.ม | 640.00 | 466.26 | 298,406.40 | 1.3642 | 636.07 | 407,086.01 |
| 4 | งานรอยต่อ | | - | - | - | - | - | - |
| | Expansion Joint | เมตร | 10.00 | 210.98 | 2,109.80 | 1.3642 | 287.82 | 2,878.19 |
| | Contraction Joint | เมตร | 50.00 | 116.90 | 5,845.00 | 1.3642 | 159.47 | 7,973.75 |
| | Longitudinal Joint | | 128.00 | 64.15 | 8,211.20 | 1.3642 | 87.51 | 11,201.72 |
| 5 | งานระบบระบายน้ำ | | - | - | - | - | - | - |
| | ท่อระบายน้ำคสล.ขนาดØ1.20 เมตร มอก.ชั้น3 | เมตร | 7.00 | 3,516.56 | 24,615.92 | 1.3642 | 4,797.29 | 33,581.04 |
| 6 | งานตีเส้นจราจร | | - | - | - | - | - | - |
| | 3.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เหลือง) | ตร.ม. | 4.27 | 278.74 | 1,190.22 | 1.3642 | 380.26 | 1,623.70 |
| | 3.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (ขาว) | ตร.ม. | 25.60 | 278.74 | 7,135.74 | 1.3642 | 380.26 | 9,734.58 |
| | | | | | 384,894.24 | | รวม | 536,431.01 |
| | | | | | | | ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์-) | ราคากลาง 536,431.01 |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 384,894.24

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

4

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรคช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวจันทิมา อุทัยค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายธรรมรัตน์ สองแก้ว)

รองปลัดเทศบาล