

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายไมตรี บ้านไสขาม หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๗๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : โดยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๑ ตารางเมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
 เป็นเงิน ๔๘๑,๕๗๘.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
 ๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวจันทิมา อุทัยศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายพสพล เพชรเพ็ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
 ๓. นายศิวกร หิรัญเรือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไมตรี บ้านไสขาม หมู่ที่ 2

ชื่อสายทาง ไมตรี บ้านไสขาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.50 ม. ยาว 138.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 621.00 ตร.ม ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรยาว 155 เมตร ทั้ง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบรายการเทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

เมื่อวันที่

3 สิงหาคม 2569.

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 36.5 บาทค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม	621.00	16.32	10,134.72	1.3624	22.23	13,807.54
	งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม.แล้วบด	ตร.ม	621.00	14.89	9,246.69	1.3624	20.29	12,597.69
2	งานรองพื้นทาง							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ลบ.ม	31.05	690.45	21,438.47	1.3624	940.67	29,207.77
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม	621.00	469.02	291,261.42	1.3624	638.99	396,814.56
4	งานรอยต่อ							
	Expansion Joint	เมตร	9.00	212.08	1,908.72	1.3624	288.94	2,600.44
	Contraction Joint	เมตร	49.50	116.48	5,765.76	1.3624	158.69	7,855.27
	Longitudinal Joint							
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (เหลือง)	ตร.ม.	4.60	278.74	1,282.20	1.3624	379.76	1,746.87
	5.2 งานตีเส้นขอบผิวจราจร (ขาว)	ตร.ม.	27.60	278.74	7,693.22	1.3624	379.76	10,481.25
6	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	10.35	458.64	4,746.92	1.3624	624.85	6,467.21
					353,478.13	รวม		481,578.60
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์-) ราคากลาง								481,578.60

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 353,478.13

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทิมา อุทัยค์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพสพล เพชรเพ็ง)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายศิวกร หิรัญเรือง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา