

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ถนนสายปากคู-กงตาก (บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุอินทร์) หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๗๘,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘๗๗,๗๘๘.๒๓ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)
- ๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกุลโรจน์ อุ่นนวน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายศิวกร หิรัญเรือง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	เป็นกรรมการ
๓. นายพสพล เพชรเพ็ง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ถนนสายปากคู-กงตาก(บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขุนอินทร์)

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor=F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี	644,295.53	1.3624	877,788.23	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				877,788.23	
คิดเป็นเงิน				877,788.23	
(ตัวอักษร) (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค์)					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 528 / 2569 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกมล รัตน์ อุ่นนวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววิลาสินี ทรัพย์พล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิวกร หิรัญเรือง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชูชัย อุดมศรีโยธิน)

นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพสพล เพชรเพ็ง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงราคา รายการ ปริมาณ และราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ถนนสายปากคู-กงตาก(บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์)
 สถานที่ หมู่ที่ 5 ถนนสายปากคู-กงตาก (บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์) ตำบล ช้างซ้าย อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงินเพิ่ม	รวมยอด
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
I	งาน โครงสร้าง								
	ขุดดิน-กลบดิน	405.00	ลบ.ม		0.00	35.00	14,175.00	14,175.00	
	ทรายหยาบ	13.00	ลบ.ม	439.22	5,709.86	105.00	1,365.00	7,074.86	
	คอนกรีตหยาบ	11.00	ลบ.ม	2,157.42	23,731.62	427.00	4,697.00	28,428.62	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 (KSC)	67.00	ลบ.ม	2,392.52	160,298.84	329.00	22,043.00	182,341.84	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 (KSC)	13.00	ลบ.ม	2,425.23	31,527.99	419.00	5,447.00	36,974.99	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	1,497.00	กก.	22.44	33,592.68	4.90	7,335.30	40,927.98	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	5,062.00	กก.	20.14	101,948.68	3.90	19,741.80	121,690.48	
	ลวดผูกเหล็ก	90.00	กก.	37.77	3,399.30	3.55	319.50	3,718.80	
	งาน ไล่ลาดทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	72.00	ลบ.ม	468.22	33,711.84		0.00	33,711.84	
	งาน ไม้แบบ - ค้ำยัน (คิดแบบ 50 %)	200.00	ตร.ม.	400.00	80,000.00		0.00	80,000.00	

แบบแสดงราคา รายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 งาน ก่อสร้างระบบน้ำ วัสดุวิ ถนนสายปากคู-กงตาก(บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์)
 สถานที่ หมู่ที่ 5 ถนนสายปากคู-กงตาก (บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์) ตำบล ช้างซ้าย อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน	รวมยอด
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าแรงไม่เบบ - ค้ำยัน	479.00	ตร.ม			163.00	78,077.00	78,077.00	
	ตะปู	330.00	กก.	46.73	15,420.90		0.00	15,420.90	
	ท่อ PVC Ø 1	14.00	ท่อน	125.23	1,753.22		0.00	1,753.22	
รวมค่าวัสดุ								644,295.53	

(ลงชื่อ).....

(นายกมลโรจน์ อุ่นนวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพสพล เพชรเพ็ง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....

(นายศิวักร หิรัญเรือง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา