

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาคลุม ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด (แบบเลขที่ ๕๘/๒๕๖๙)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๓๐๓,๑๗๗.๗๑ บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
๕.๑ อนุมัติ/เห็นชอบ ราคากลาง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกุลโรจน์ อุ่นนวน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายศิวกร หิรัญเรือง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	เป็นกรรมการ
๓. นายศักดิ์ชัย สมวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

แบบประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5

หน่วยงานดำเนินการ เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ 5	231,911.35	1.3073	303,177.71	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				303,177.71	
คิดเป็นเงิน				303,177.71	
(ตัวอักษร) (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลช้างซ้ายที่ 582/2569 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายฤทธิโรจน์ ชุ่มนวน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สมวงศ์)

ผู้ช่วยนายกช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิวกกร หิรัญเรือง)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาววิภาณี ทรัพย์พช)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายชูชัย อุดมศรี ไขรินทร์)

นายกเทศมนตรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์
งาน ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่เงินไพร หมู่ที่ 5
สถานที่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่เงินไพร หมู่ที่ 5
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หน่วย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งาน โครงสร้าง								
	ขุดดิน-กลับดิน	10.00	ลบ.ม		0.00	153.00	1,530.00	1,530.00	
	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม	710.00	2,130.00	121.00	363.00	2,493.00	
	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม	2,315.42	6,946.26	427.00	1,281.00	8,227.26	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 (KSC)	2.60	ลบ.ม	2,458.09	6,391.03	533.00	1,385.80	7,776.83	
	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 (KSC) (สำหรับพื้นทางเดิน)	5.50	ลบ.ม	2,392.52	13,158.86	329.00	1,809.50	14,968.36	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	75.00	กก.	22.03	1,652.25	4.90	367.50	2,019.75	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อข้อ DB 12 มม.	249.00	กก.	20.36	5,069.64	3.90	971.10	6,040.74	
	เหล็กไวร์เมท ๑ 4 มม. @ 0.30	54.00	ตร.ม	46.00	2,484.00	6.00	324.00	2,808.00	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.24	161.20	3.55	17.75	178.95	
	ไม้แบบ-ค้ำยัน	24.00	ตร.ม	460.00	11,040.00	163.00	3,912.00	14,952.00	
	ตะปู	7.20	กก.	46.73	336.46		0.00	336.46	
2	งานหลังคา								
	แผ่นเหล็กกริดลอน Metal Sheet Roof Type 0.40 มม.	75.00	ตร.ม.	420.00	31,500.00	82.00	6,150.00	37,650.00	
	ท่อเหล็กกลมสีดำ ๑ 4 " หน้า 3.2 มม.	5.00	ฟุต	1,232.00	6,160.00	532.00	2,660.00	8,820.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอภูเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 งาน ก่อสร้างทางดินพร้อมหลังคาคลุมอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเล็กบ้านไผ่ขุนอินทร์ หมู่ที่ 5
 สถานที่ อาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเล็กบ้านไผ่ขุนอินทร์ หมู่ที่ 5
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หน่วย
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1 " หน้า 3.2 มม.	21.00	ท่อน	450.00	9,450.00	150.00	3,150.00	12,600.00	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1 1/2 " หน้า 3.2 มม.	22.00	ท่อน	650.00	14,300.00	244.00	5,368.00	19,668.00	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2" x 4 " หน้า 3.2 มม.	9.00	ท่อน	1,250.00	11,250.00	120.00	1,080.00	12,330.00	
	J-BOLT M16 x 300 มม.	48.00	ชุด	120.00	5,760.00		0.00	5,760.00	
	แผ่น PLATE ขนาด สด 0.30 ม. หน้า 9 มม.	12.00	แผ่น	380.00	4,560.00	80.00	960.00	5,520.00	
3	งานพินแฉกแต่ง								
	พื้นทางเดิน ปูกระเบื้อง ขนาด 8 " x 8 " พร้อมปูนทรายและยานว	52.00	ตร.ม.	350.00	18,200.00	181.00	9,412.00	27,612.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์ พร้อมสายไฟ และอุปกรณ์ประกอบ	6.00	ชุด	2,000.00	12,000.00	450.00	2,700.00	14,700.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง + อุปกรณ์	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00	
5	หมวดงานทาสี								
	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก และ ราวกันตก	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	36.00	2,160.00	4,560.00	
	งานทาสีน้ำมัน	60.00	ตร.ม.	47	2,820.00	39.00	2,340.00	5,160.00	
6	งานดินถม	72	ลบ.ม	200	14,400.00			14,400.00	
รวมค่าวัสดุ								231,911.35	