

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองฮาย หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลช้างซ้าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๘๓๗,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๗ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๒ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๐๐๖,๘๘๗.๕๓ บาท
(สองล้านหกพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์)
- ๕.๑ อนุมัติราคากลาง/เห็นชอบราคากลาง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศุภพงษ์ สงค์ประเสริฐ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายทศพล จันทرنิล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายจักรกริช ใจเชื้อสัตย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องหมอ-คลองยาย หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทาง 527 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3162 ตร.ม รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.5 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,478.20	1.76	6,121.63	1.3607	2.39	8,329.70
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	158.10	898.10	141,989.61	1.3607	1,222.04	193,205.26
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	3,162.00	366.94	1,160,264.28	1.3607	499.30	1,578,771.61
4	Expansion Joint	ม.	60.00	162.80	9,768.00	1.3607	221.52	13,291.32
5	Contraction Joint	ม.	252.00	110.14	27,755.28	1.3607	149.87	37,766.61
6	Longitudinal Joint	ม.	527.00	49.77	26,228.79	1.3607	67.72	35,689.51
7	งานโบลท์ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	63.24	882.13	55,785.90	1.3607	1,200.31	75,907.87
8	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)	ตร.ม.	3,162.00	14.86	46,987.32	1.3607	20.22	63,935.65
					1,474,900.81		รวม	2,006,897.53
ตัวอักษร (-สองด้านทบกพื้นแปดรอยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)							ปรับยอด	2,006,897.53

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \frac{1,474,900.81}{1.3607}$$

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายเทพพิทักษ์ ดิทองแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคาวัสดุของ จ.สุราษฎร์ธานี เดือน มีนาคม 2565

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภพงษ์ สกต์ประเสริฐ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล จันทนิล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักริช ใจซื่อสัตย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา